



Serie 36/90 Hausanschlussschieber mit PE 100 Rohrstopfen

Weichdichtender Hausanschlussschieber mit PE 100 Rohrstopfen nach Prüfung PG 3 und VP 600 mit 3.1B Zeugnis

Baumaße nach DIN 3352 Teil 4 und DIN 3230 Teil 4

DN 25/da 32, DN 32 /da 40, DN 40 /da 50, DN 50/ da 63, SDR 11

Druckstufe PN 4 für PE 80 Rohre in orange, Gehäuse und Haube aus GGG 50

PE Rohrstopfen in PE 80 mit Schrumpfschlauch, Klemmring zum Gehäuse aus St 52

Keil aus Legierung CZ 132, EPDM vulkanisiert

Auswechselbare Spindel aus Niro-Stahl X20Cr13

Spindelabdichtung auswechselbar

Oberflächen Epoxy beschichtet nach DIN 30677 und GSK-Richtlinie ähnlich RAL 1023

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 36/90 oder gleichwertig

Auswahl: DN...../ da..... mm Stck.